

## ДОГОВОР

№ 3С-2

Днес, 30.06.2020 година, между

1. **ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ**, с административен адрес: гр.Полски Тръмбеш, ул.Черно море №4, ЕИК 000133933, представлявана от Георги Александров Чакъров – кмет на Община Полски Тръмбеш и Мая Спирдонова – главен счетоводител, наричана за краткост „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**”, от една страна и

2. **“Пътища и мостове” ЕООД**, със седалище и адрес на управление гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, ул. „Борис Мавроганов” № 3 с ЕИК 813029821, представлявано от инж. Росен Иванов Колелиев, в качеството му на управител, наричано по – долу за краткост **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”** от друга страна,

на основание чл.183 във връзка с чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на Решение № СА-03-04-1716/12/ от 02.06.2020 г. на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за определяне на изпълнител за обществена поръчка по чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП с предмет: **„Реконструкция на ул. "Търговска", гр. Полски Тръмбеш” – ЕТАП II** се сключи настоящият договор за извършване на строително-монтажни работи, при следните условия:

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

**Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни, срещу определеното в договора възнаграждение, обществена поръчка с предмет: **„Реконструкция на ул. "Търговска", гр. Полски Тръмбеш” – ЕТАП II**

(2) Дейностите се извършват на територията на град Полски Тръмбеш, община Полски Тръмбеш

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълнява Работите по ал. 1, така, както са описани във и съгласно условията на Документацията за участие в процедурата, включително, но не само Техническата спецификация, техническата и ценовата оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, представляващи неразделна част от Договора и така, както е посочено в Договора, и при спазване на разпоредбите на Действащото законодателство.

### II. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

**Чл.2. (1)** Срокът за изпълнение на поръчката е 150 календарни дни. Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт

Заложено на основание  
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заложено на  
основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП

за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(2) Задължение в рамките на срока на договора е участието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при съставяне и подписване на актовете по Наредба № 3/31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и въвеждане в експлоатация на съответния обект (в случай на необходимост).

(3) При спиране на строителството поради обективни причини, вкл. лоши/неподходящи метеорологични условия, за които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма вина, срокът за изпълнение се удължава съответно с периода на спиране от подписване на акт обр. 10 до подписване на акт обр. 11 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(4) Обектът на поръчката, предмет на настоящия договор, се счита окончателно завършен с подписването на Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа.

### III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

**Чл.3.** (1) Обща цена за изпълнение на СМР, съгласно одобрения и съгласуван инвестиционен проект 435 088,80 (четирисотин тридесет и пет хиляди и осемдесет и осем лева и осемдесет стотинки) лв. без вкл. ДДС или 522 106,56 (петстотин двадесет и две хиляди сто и шест лева и петдесет и шест стотинки) с вкл. ДДС, в това число:

Непредвидени разходи по време на изпълнение на СМР, в размер на 20 718,51(двадесет хиляди седемстотин и осемнадесет лева и петдесет и една стотинки) лв. без вкл. ДДС или 24 862,21(двадесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и два лева и двадесет и една стотинки) с вкл. ДДС.

(2) Цената по предходната алинея е за цялостно извършване на дейностите, включени в предмета на поръчката, включително цената на вложените материали, оборудване, разходи за труд и доставки, механизация, енергия, складиране, подготовка на строителството, извънреден труд, осигуряване на нормативно определените безопасни условия на труд на строителната площадка по време на извършване на строителните работи, освобождаването на площадката от строителни отпадъци, необходимите за строителството помощни видове СМР и материали /товаренето, разтоварването (ръчно и/или механизирано)/, както пренасяне на материали, строителни отпадъци и други подобни, извозване на строителните отпадъци на посочените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** места, провеждане на проби и изпитвания и всички други присъщи разходи, не упоменати по-горе, включително печалба за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) Окончателната стойност на договора по настоящата поръчка се определя на база протоколи за действително извършени работи, подписани от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, лицето, осъществяващо строителен надзор и одобрени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Ценовата оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като същата не може да надвиши стойността, посочена в ал. 1.

**Чл.4.** Начин на плащане:

(1). Авансово плащане 20% от стойността по чл. 3 от настоящия договор, платимо в срок до 20 (двадесет) дни след представяне на следните документи:

Замислено на основание  
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Замислено на основание  
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

а) подписан Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството);

б) представена фактура в оригинал от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

**(2). Междинно плащане** - до 90 % (деведесет процента), като пропорционално се приспада аванса. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** стойността на актуваните и действително извършени дейности от стартиране на изпълнението на дейностите по договора на база на представени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и одобрени от лицето осъществяващо строителен надзор, лицето осъществяващо авторски надзор, инвеститорския контрол и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** Количествено-стойностни сметки за извършените строително-монтажни работи, актове и протоколи по Наредба № 3 на МРРБ от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, след приспадане на авансово разплатени стойности на съответните видове и количества СМР.

**(а).** Стойността на авансовото и междинното плащане не може да надвишава 90 % от стойността на договора.

**(б).** Ако при приемане на отделни работи представител на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и/или лицето, осъществяващо инвеститорския контрол и/или строителен надзор, констатира недостатъци, до отстраняването им **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да задържи дължимата сума за тях. Задържането на сумата не е забава за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и не влече последици поради просрочване на плащането.

**(3). Окончателно плащане** в размер на 10 % (десет процента) в срок от 30 календарни дни след представяне от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на одобрените от лицето осъществяващо строителен надзор регламентирани разходно-оправдателни документи (актове и протоколи съгласно чл.2 от Наредба № 3 на МРРБ от 2003 г.), подписани от представители на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и строителния надзор доказващи изпълнението на всички дейности по договора и окончателна фактура.

Окончателно плащане за изпълнените и приети видове работи, но не-повече от размера на цената по чл. 3, ал. 1 се извършва въз основа на:

- Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3/31.07.2003 г.);

- надлежни доказателства за качеството на извършваните видове СМР, съгласно договора за обществената поръчка;

- екзекутивни чертежи и всички съставени актове по време на строителството / от Наредба № 3 на МРРБ от 2003 г./

**(4)** Плащанията по чл. 3, ал. 1, се извършват с платежно нареждане по сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както следва:

Банка: ДСК

BIC: STSABGSF

IBAN: BG92STSA93000008912928 срещу издадена оригинална фактура от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Замечено на основание  
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Замечено на основание  
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

3

(5). Възстановяването от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на неусвоените суми и превеждане на дължимите лихви, глоби и неустойки ще се извършва по банков път по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** със следните реквизити:

Банка: Уникредит Булбанк

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG 62 UNCR 75278442880000

(6). **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** работи преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранен писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(7) Допълнителни и непредвидени видове и количества работи ще се изпълняват само в рамките на договорената стойност за обекта, за сметка на непредвидени разходи заложи в КСС-то или замяна на отделни количества или видове СМР чрез корекционни сметки. Промяна във видовете и количествата СМР се извършва само след предоставяне на необходимите документи (заменителна таблица, констативни протоколи, становища на компетентни органи, заповедна книга, актове за приемане на СМР, нови анализни цени, фактури за основните видове строителни материали заложи в тези анализни цени и други) от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и одобрение от лицето осъществяващо строителен надзор, лицето осъществяващо авторски надзор и от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(8) Непредвидените разходи по чл. 2, ал. 1, т. 2 от настоящия договор се доказват с подписване на отделен протокол за приемането им или отделна част от протокола между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и извършващите строителен и авторски надзор.

(9) По смисъла на настоящия договор непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложи количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на техническия проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.

(10) Основните СМР и анализи за допълнително възникнали и непредвидени видове работи ще се разплащат въз основа на посочените в оферта на Изпълнителя ценообразуващи елементи както следва:

- Средна часова ставка - **4.00** лв/човекочас
- Допълнителни разходи върху труда – **90 %**
- Допълнителни разходи върху механизацията - **30 %**
- Доставно-складови разходи – **10 %**
- Печалба на изпълнителя - **8 %**

Единичните цени на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се изчисляват на базата на разходните норми за труд, механизация и материали.

(11) Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение на поръчката първоначалните единични фирмени цени на изпълнителя посочени в КСС, неразделна част към настоящия договор.

(12) Анализни цени за нововъзникнали допълнителни и непредвидени видове работа изчислени на база ценообразуващи елементи посочени в ал.10, преди изпълнението им, се съгласоват с Възложителя.

#### **IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

**Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава:

Замислено на основание  
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Замислено на основание  
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

4

(1) да предостави на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** строителната площадка за времето, предвидено за изпълнение на обекта - предмет на настоящия договор, и за реализиране целите по договора;

(2) да осигури свободен достъп на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** до обекта, съгласно одобрения график;

(3) да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа, които са от неговата компетенция, както и да проведе своевременно всички административни процедури, предшестващи и обезпечаващи строителството по настоящия договор;

(4) да приеме в срок изпълнените работи;

(5) да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

(6) да уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** писмено, чрез Уведомително писмо, при установяване на появили се в гаранционния срок дефекти;

(7) преди започване на строителните работи по проекта, да сключи договор с регистрирано лице за изпълняване на строителен надзор и да определи лице, което да упражнява инвеститорски контрол по време на строителството;

(8) преди извършване на плащане към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да извърши пълна документална проверка и проверка на място, за удостоверяване на извършеното на заявените за плащане дейности, на база сключения договор на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и/или други приложими документи. Проверката се осъществява от представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Всяка документална проверка и проверка на място задължително се документират и доказателството за извършената проверка се съхранява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(9) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да спазва изискванията за защита на личните данни, съобразно разпоредбите на приложимото европейско и национално законодателство;

(10) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да участва в процеса по съставяне на актовете по време на изпълнение, приключване и отчитане на строителството.

**Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:

(1) да оказва текущ контрол по изпълнението на работата. Контролът ще се осъществява от определени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** длъжностни лица (или упълномощени консултанти), които ще подписват от негово име протоколите за извършените констатации.

(2) да иска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълни и предаде възложената работа в срок и без отклонения от поръчката.

(3) във всеки момент от изпълнението на договора да поиска информация за хода на изпълнението и да изисква некачествено изпълнените работи да бъдат отстранени или поправени своевременно, съгласно изискванията на одобрените проекти и нормативните документи, като допълнителните разходи в тези случаи са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(4) да удържа от дължимите плащания начислените и предявени неустойки и/или санкции за неизпълнение, както и разходите по чл. 6, ал. 3.

(5) да откаже да приеме доставката и/или извършените работи при установяване на отклонения от качеството на извършените работи и/или на вложените основни и спомагателни материали, както и в случай, че изпълнените работи не са придружени от

Заличено на основание  
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

5  
Заличено на основание  
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

необходимите документи, сертификати и строителни книжа, или че са изпълнени в отклонение от договора.

(6) при възникнали дефекти в извършените СМР в периода на гаранционния срок на същите, да изиска дефектите да бъдат отстранени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** без допълнително заплащане.

(7) да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители или при включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора (в приложимите случаи).

**Чл.6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност за действия или бездействия на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в резултат, на които възникнат:

1. Смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта,
2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

## V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

**Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право:

- (1) Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото съдействие за изпълнение на работата.
- (2) Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** приемане на работата, в случай че е изпълнена точно.
- (3) Да получи уговореното по-горе възнаграждение за изпълнената и приета работа.

**Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен:

(1) да изпълни предвидените СМР добросъвестно и професионално, в съответствие с всички нормативно установени изисквания на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности, влязлото в сила разрешение за строеж, одобрените работни инвестиционни проекти, клаузите на този договор и при условията на приетите технически спецификации, както и предложените от него в Предложение за изпълнение на поръчката.

(2) да осигурява и влага в строителството висококачествени материали и строителни продукти, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредба № РД- 02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, техническите спецификации и Работните инвестиционни проекти. Материалите се доставят с декларации, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г.

(3) разходите по време на строителството за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изпълнение на обекта са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(4) да опазва имуществото на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и да не допуска разрушаване на инженерната инфраструктура, други повреди и разрушения, замърсяване на околната среда, улици, тротоари и т.н. За вреди, причинени на лица или публично или частно имущество при или по повод СМР, отговорността е изцяло на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Същият носи имуществена отговорност за причинени щети и пропуснати ползи от свои виновни действия или бездействия. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи регресна отговорност спрямо **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.

(5) да спазва изискванията на плана за безопасност и здраве, на основание

Замечено на основание  
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Замечено на основание  
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

НАРЕДБА №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и мерките по опазването на околната среда - съгласно Закона за опазване на околната среда и Предложение за изпълнение на поръчката на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(6) да открива за своя сметка, по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, всички работи, които са закрити, без да е съставен акт обр.12.

(7) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

(8) да съгласува всички налагащи се промени в Подробния линеен график по време на изпълнение на обекта с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(9) да взема необходимите мерки за опазване на помещения на съществуващи сгради и пътищата, ползвани от него по време на строителството, за което носи пълна отговорност. Да организира и изпълнява всички появили се по време на строителството въпроси, свързани с временната организация на пътния трафик и съгласувания с другите заинтересовани страни и компетентните органи.

(10) да застрахова професионалната си отговорност съгласно разпоредбата на чл. 171 от ЗУТ и Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (ДВ бр.17 от 2004 год.) за имуществена отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му по настоящия договор на стойност не по-малка от стойността на договора. Застраховката следва да бъде валидна през цялото време на изпълнение на договора, като в едноседмичен срок преди изтичане на срока на валидност се представя нова застрахователна полица.

(11) да съхранява цялата строителна документация на обекта през целия срок за изпълнение на договора в съответствие с нормативните изисквания;

(12) да спазва удостоверените в Заповедната книга на обекта становища и заповеди на лицето, упражняващо строителен надзор, авторския надзор и на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

(13) да съставя и заверява екзекутивните чертежи, които трябва да съхранява на обекта и да предоставя на контролните органи Заповедната книга и строителните книжа, съставени при изпълнение на СМР по договора;

(14) да осигури за своя сметка вземането и изпитването на представителни лабораторни проби във всички случаи, когато това е предвидено в нормативните актове или в Заповедната книга на обекта или водените дневници от лицето, упражняващо строителния надзор;

(15) да извърши допълнителни проби на изпълнените СМР, когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и/или лицето, упражняващо строителния надзор поискат това, поради съмнение за качеството им. Тези проби са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, когато покажат отклонение от необходимото качество, и за сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, когато покажат пълно съответствие;

(16) да допуска на строителната площадка представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, консултанта, осъществяващ строителен надзор и на проектанта, извършващ авторски надзор и да им осигури за своя сметка временни офиси на обекта.

Заложено на основание  
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

IV

Заложено на основание  
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

(17) да осигури и поддържа за своя сметка охрана, огради и наблюдение на обекта;

(18) да извърши депониране на негодни почви и строителни отпадъци на определен от Общината терен и да заплати съответните такси;

(19) при възникнали дефекти в извършените СМР в периода на гаранционния срок на същите, констатирани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и получаване на Уведомително писмо от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да започне работа по отстраняване на същите без допълнително заплащане, в срок от 5 (пет) календарни дни.

(20) да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 (пет) календарни дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 3-дневен срок. Този срок важи и в случай на включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора, като в този случай следва да бъдат спазени условията на чл. 66, ал. 2, ал. 11 и ал. 12 от ЗОП. В случай на замяна на подизпълнител по време на изпълнение на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да изпрати допълнителното споразумение за замяната на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в 3-дневен срок, заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП.

#### **Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:**

(1) да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва изискванията за защита на личните данни, съобразно разпоредбите на приложимото европейско и национално законодателство.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и неговите служители трябва да запазят професионална тайна по време на изпълнение на Договора, както и след приключването му. В тази връзка, освен с предварителното писмено съгласие, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и неговите служители не трябва да предават на което и да било физическо или юридическо лице конфиденциална информация, която им е била разкрита или която са открили, както и да правят обществено достояние информация относно препоръките, направени по време на или като резултат от изпълнението на Договора. Освен това, те не трябва да ползват в ущърб на Възложителя информацията, която им е била предоставена, и която е резултат от проучванията, тестовите и изследванията, проведени по време на и за целите на изпълнение на Договора.

**Чл.10.** **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да се позове на незнание и /или непознаване на обекта, предмет на договора, поради която причина да иска допълнения или изменения към същия.

## **VI. ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТ**

**Чл.11. (1)** Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 21 754,44лв. (двадесет и една хиляди седемстотин петдесет и четири лева и четиридесет и четири стотинки), представляващи 5 /пет/ на сто от общата стойност на договора без ДДС, представена под формата на банкова гаранция, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои изцяло или част от гаранцията за изпълнение на договора при неточно изпълнение на задължения по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, вкл. при възникване на задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за плащане на неустойки.

Замислено на основание  
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Замислено на основание  
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за неизпълнението, равна на размера на начислените неустойки в настоящия договор, ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е надвишил срока за изпълнение.

(4) При едностранно прекратяване на договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, поради виновно неизпълнение на задължения на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по договора, сумата от гаранцията за изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** си запазва правото да търси допълнително обезщетение, когато размерът на гаранцията не покрива нанесените вреди от неизпълнението и предвидените в договора неустойки.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията за изпълнение в 60 (шестдесет) дневен срок след окончателното извършване на всички предвидени за изпълнение СМР и подписване на Протокол за приемане на действително извършените СМР, подписан от **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и Консултант - строителен надзор на обекта, придружен от протоколи, доказващи количествата на действително извършените СМР.

**Чл.12. (1)** Гаранционните срокове за изпълнение на СМР са съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. /изм. и доп. ДВ. бр.89 от 12 ноември 2019г./ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) При поява на дефекти в сроковете на предходната алинея, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в срок от 5 (пет) работни дни от установяването им.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да отстрани за своя сметка появилите се дефекти в гаранционният срок, в срок от 15 (петнадесет) работни дни от получаването на писменото известие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като започне работа не по-късно от 3 (три) работни дни след получаване на известието.

(4) В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не отстрани дефектите по предходната алинея, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да ги отстрани за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при условията на Чл.18.

**Чл.13.** **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи пълна отговорност за безопасността на работници и други лица, при изпълнение на всички видове работи и дейности на обекта съгласно действащите норми.

**Чл.14. (1)** **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще направи всичко необходимо по време на строителството да не допусне повреди или разрушение на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

(2) В случай, че по своя вина причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

## **VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ и ПРОМЯНА НА ДОГОВОРА.**

**Чл.15.** Страните по договора за обществената поръчка не могат да го изменят, с изключение при обстоятелствата посочени в чл.116 от Закон за обществените поръчки.

**Чл.16. (1)** Настоящият договор се прекратява:

1. с изпълнението на всички задължения на страните;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. при незапочване на строителството в едномесечен срок от датата на предаване на обекта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за извършване на СМР с протокол за предаване на строителната площадка.

4. по преценка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, когато след започване на работа и на всеки последващ етап от изпълнението на обекта, се установи, че:

Заложено на основание  
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.

Заложено на основание  
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

- има несъответствие с предложената строителна програма.
- се установи отклонение от приложения подробен линеен график.
- се установят други отклонения от предвидените в договора ангажименти.

5. в случаите на чл. 118, ал. 1 от ЗОП;

6. в други случаи предвидени в закон;

(2) В случаите на ал. 1, т. 3 за незапочване на работата се счита непредприемането на действия съобразно предложени подробен линеен график за изпълнение на поръчката или предприемане на частични или такива действия, които показват отклонение от одобрения подробен линеен график за изпълнението на поръчката. На 15-тия ден, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да уведоми **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за незапочването или изоставането. Ако до 30-тия ден **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не приведе изпълнението в предвидения график, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** предприема действия по прекратяване на договора. Прекратяването на договора става едностранно от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, който изготвя протокол с установяване на незапочването на дейността или започването на частични дейности в драстично отклонение с приетия подробен линеен график. Договорът се прекратява само с уведомяването на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** след изтичането на едномесечния срок от предаването на обекта и се счита за прекратен от момента на достигане на уведомяването до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) В случаите на ал. 1, т. 4., **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дава 15 дневен срок на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да приведе изпълнението на обекта в съответствие с поетите ангажименти и ако в този срок **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не приведе обекта в състояние, съобразно поетите ангажименти, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора с едностранно уведомление. Договорът се счита за прекратен от момента на получаване на уведомлението от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(4) В случаите на ал. 2 и ал. 3 от настоящия член, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може и да не прекрати договора, ако прецени и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** докаже, че временните отклонения и междинното забавяне могат да бъдат преодолени и крайният срок ще бъде спазен, както и качествено и количествено изпълнение на обекта на договора. Във всички случаи обаче, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** си запазва правото на преценка и може да прекрати договора по реда на ал. 3 и ал. 4 на настоящия член, независимо от обосновката на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.

## VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

**Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за:

- Изпълнението на строежа в съответствие с издадените строителни книжа и с изискванията на чл. 169, ал. 1-3 от ЗУТ, както и с правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка;

- Изпълнението на строителните и монтажните работи с материали, изделия, продукти и други в съответствие със съществените изисквания към строежите;

Заложено на основание  
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заложено на основание  
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

- Изготвяне и съхраняването на документацията по изпълнението на строежа, съгласно изискванията на ЗУТ;
- Съхраняването и предоставянето при поискване от контролен орган на строителните книжа и заповедната книга на строежа по чл. 170, ал. 3 от ЗУТ;
- Уреждане на трудово-правните отношения с целия персонал, ангажиран с изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на българското законодателство.
- **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на трети лица, допуснати от него до обекта (без контролните органи), като за свои действия.

**Чл. 19.** При неизпълнение на задължение по настоящия договор, неизправната страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди при условията на действащото българско гражданско и търговско законодателство.

**Чл. 20.** (1) При забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор в оферирания срок, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет десети процента) от общата цена без ДДС по чл. 3, ал. 1 от този договор, за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от цената без ДДС.

(2) При условие, че Изпълнителя дължи на Възложителя неустойка по ал.1 или ал.2, същата трябва да бъде внесена по сметката посочена от Възложителя преди окончателното плащане по настоящия договор.

**Чл. 21.** При частично неизпълнение на възложената работа, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на стойността на неизпълнените работи, ведно с 1% /един процент/от стойността на договора по чл. 3, ал. 1 от същия.

**Чл. 22.** При пълно неизпълнение на възложената работа, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на стойността по този договор по чл. 3, ал. 1, в двоен размер.

**Чл.23.** Всички щети понесени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и/или като резултат от нискокачествено строителство и неспазване на условията на настоящия Договор, ще бъдат възстановени за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**Чл.24.** При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** направените разходи за отстраняването им, както и претърпените щети и пропуснати ползи от забавеното отстраняване.

**Чл.25.** Изпълнителят не носи отговорност при поява на дефекти в изпълнените видове работи, появили се в следствие неправилна експлоатация от Възложителя.

## IX. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

**Чл. 26.** Форсмажорно събитие (непреодолима сила) по смисъла на този договор е всяко непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно и което съществено затруднява изпълнението по начин и в степен, че реализирането на задължението, въпреки „непреодолимата сила" противоречи на справедливостта и добросъвестността.

**Чл. 27.** Не представлява „непреодолима сила" събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на някоя от страните или техни представители и/или служители, както и недостига на парични средства.

**Чл. 28. (1)** Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие. Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно с периода, през който изпълнението е било спряно от форсмажорното събитие, чрез подписването на Акт, обр. 10 за спиране на

Заложено на основание  
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

11  
Заложено на основание  
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

строителството. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие.

(2) Страната, която е засегната от форсмажорно събитие, следва в максимално кратък срок след установяване на събитието, да уведоми другата страна и да ѝ представи доказателства за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията ѝ, както и за степента на спиране.

(3) Ако форсмажорно събитие е възпрепятствало **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да осъществи дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат и на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.

(4) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от форсмажорно събитие.

(5) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие.

(6) Страните възобновяват (с Акт, обр. 11 за възобновяване на строителството) изпълнението на задълженията си по настоящия договор веднага, щом е възможно след отпадане на форсмажорното събитие.

## X. НОСЕНЕ НА РИСКА

**Чл. 29.** Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и други материални активи, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, от момента на предоставянето на строителната площадка за изпълнение на СМР до съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (*Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството*).

## XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Споровете, възникнали при изпълнение на настоящия договор се решават чрез провеждане на преговори от страните, а когато това е невъзможно – по реда на Гражданско – процесуалния кодекс.

§2. За неуредените въпроси по настоящия договор се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и действащото законодателство.

§3. Адреси за кореспонденция на страните са адресите на седалищата им, посочени в този договор.

§4. Този договор се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра - един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, всеки със силата на оригинал.

Заложено на основание  
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заложено на основание  
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Неразделна част от договора е документация от проведения избор на изпълнител чрез публично състезание по ЗОП.

**Приложения:**

- Ценово предложение
- Техническо предложение
- Техническа спецификация

Заложено на основание  
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП  
Съгласувано с юрист:.....  
/адв. Иван Илиев/

Заложено на основание  
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

За ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  
Заложено на основание  
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП  
Главен счетоводител:  
/Мая Спирдонова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....  
/инж. Росен Колелиев/

Заложено на основание  
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП  
КМЕТ:  
/Георги Чакъров/

ДО  
**ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ**  
**ГР. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ**  
**УЛ. ЧЕРНО МОРЕ № 4**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

От: „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД  
с адрес: гр. Варна, ул. „Д-р Пюсюлюев“ №3  
адрес за кореспонденция гр. Варна, ж.к. „Бриз-юг“ ул. „Д-р Николай Коларов“ №3  
тел.: 052 613 000, факс: 052 613 000, e-mail: office@pmostove.com  
ЕИК: 813029821,  
ДДС №: BG 813029821

Разплащателна сметка:

IBAN сметка: BG92STSA93000008912928  
ВІС код на банката STSABGSF  
Банка: ДСК

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

Във връзка с Ваше Решение и обявление за възлагане чрез публично състезание на обществената поръчка с предмет: „Реконструкция на ул. „Търговска“, гр. Полски Тръмбеш” – ЕТАП II, Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас поръчка.

1. **Общата цена за изпълнение на настоящата обществена поръчка е в размер на 435 088,80** словом (четирисотин тридесет и пет хиляди и осемдесет и осем лева и осемдесет стотинки) **лв. без ДДС, или 522 106,56** словом (петстотин двадесет и две хиляди сто и шест лева и петдесет и шест стотинки) **лв. с ДДС.**

**Горепосочената цена е формирана както следва:**

№	Вид на разхода	Стойност
1.	Изпълнение на СМР – Стойност в лева без ДДС /цифром/	414 370,28 лв.
2.	Непредвидени разходи ( 5 процента)	20 718,51лв.
3.	Всичко с непредвидени	435 088,80 лв.
4	ДДС	522 106,56 лв
<b>Общо с ДДС:</b>		

Предлагаме ценообразуващи елементи както следва:

- Средна часова ставка – **4.00** лв/човекочас
- Допълнителни разходи върху труда – **90 %**

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ  
Заявено на основание  
чл. 36, ал. 3 от ЗОП

- Допълнителни разходи върху механизацията – 30 %
- Доставно-складови разходи – 10 %
- Печалба на изпълнителя – 8 %

Декларирам, че предложените от нас цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, и др., нужни за качествено изпълнение на договора, включително възнаграждения на екипа, осигуровки, осигуряване на материали, техника и механизация и др., свързани с изпълнението на поръчката, както и такси, печалби, застраховки и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.

До подготвянето на договор, това ценово предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора в размер на 5% от приетата договорна стойност без ДДС.

Приложение: Образец № 5 а – Количествено-стойностна сметка заедно с анализи за единични цени, попълнено и подписано, оригинал и в електронен нередактируем формат (например PDF или еквивалент) и формат exl.

Наименование на участника: „Пътища и мостове“ ЕООД

Име и фамилия на представителя на участника: инж. Росен Колелиев

Длъжност: Управител

Подпис: \_\_\_\_\_

Заложено на основание  
г. 36а, ал. 3 от ЗОП  
УМ 8/11

Дата: 19.03.2020 г.

## ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. "ТЪРГОВСКА", ГР. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ


## КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ЕТАП II

№ по ред	Наименование на видовете СМР	Ед. мярка	Количества	Ед. цена лв	Стойност лв
1	2	3	4	5	6
<b>ЧАСТ ПЪТНА</b>					
<b>1. ЗЕМНИ РАБОТИ</b>					
1	Демонтаж на съществуващи бетонови бордюри (2 реда съгласно детайл), включително разкъртване, изкопаване, натоварване, транспортиране 1км разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м	465,0	6,31	2934,15
2	Демонтаж бетонови ивици около зелената разделителна площ върху бетонова основа (с деб.20см), включително разкъртване, изкопаване, натоварване, транспортиране 1км разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м	312,0	4,62	1441,44
3	Разваляне на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране 1км разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м <sup>3</sup>	64,0	13,51	864,64
4	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на 1км разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м <sup>3</sup>	815,0	9,23	7522,45
5	Разваляне на съществуваща тротоарна настилка, включително, натоварване, транспортиране на 1км разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м <sup>2</sup>	952,0	5,70	5426,40
6	Ръчен изкоп за тротоари включително натоварване и транспортиране на 5км. разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м <sup>3</sup>	294,0	19,92	5856,48
7	Разваляне на съществуваща бетонова настилка включително натоварване, транспортиране на 1 км разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м <sup>3</sup>	8,0	28,77	230,16
8	Фрезование (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително, натоварване, транспортиране на 1км разстояние, разтоварване на депо и оформяне	м <sup>2</sup>	612,0	3,68	2252,16
9	Изрязване с машина на ивица асфалт с ширина до 1м от съществуващ бордюор	м	225,0	4,58	1030,50
<b>2. АСФАЛТОВИ РАБОТИ</b>					
1	Направа на първи битумен разлив за връзка с различна ширина	м <sup>2</sup>	1762,0	1,89	3330,18
2	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт Ао, с различна дебелина и ширина	т	509,0	114,12	58087,08
3	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м <sup>2</sup>	6075,0	1,52	9234,00

Заложено на основание  
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



4	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/20, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина	т	415,0	115,48	47924,20
5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, (за износ. пласт) с дебелина след уплътняването 4см	т	321,0	120,83	38786,43
<b>3. ПЪТНИ РАБОТИ</b>					
1	Доставка и монтаж на бетонови бордюри с размер 15/25/50(100), съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи	м	699,0	22,93	16028,07
2	Доставка и монтаж на бетонови бордюри с размер 8/16/50(100), съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи	м	64,0	13,60	870,40
3	Направа основа на пътна настилка от нефракциониран скален материал 0-63мм	м <sup>3</sup>	827,0	31,09	25711,43
4	Направа основа за тротоарна настилка от нефракциониран скален материал 0-40мм	м <sup>3</sup>	248,0	30,28	7509,44
5	Доставка и монтаж на бетонови павета 20x16x6 за тротоарна настилка върху пясъчно легло 5 см.	м <sup>2</sup>	845,0	32,07	27099,15
6	Доставка и монтаж на бетонови павета с деб.10см в/у полимерциментно лепило-5см за тротоарна настилка пред входни рампи	м <sup>2</sup>	72,0	47,61	3427,92
7	Доставка и полагане на тактилни плочи – жълти - 30/30/5см (съгласно детайл и изискванията на Наредба 4 за осигуряване на достъпна среда).	бр.	80,0	3,65	292,00
8	Доставка и полагане на бетон С 20/25 за площадка за контейнери и входни рампи	м <sup>3</sup>	9,0	127,68	1149,12
9	Армировка клас АIII (N8) за входни рампи и всички свързани с това разходи	кг	424,0	2,17	920,08
10	Демонтаж съществуващи пътни знаци, включително прилежащите им стълбове	бр.	16,0	16,07	257,12
11	Доставка и полагане на бяла термопластична маркировка със светлоотражателни перли, машинно положена.	м <sup>2</sup>	135,0	32,17	4342,95
12	Доставка и полагане на синя и жълта маркировка със светлоотражателни перли, машинно положена.	м <sup>2</sup>	51,0	15,00	765,00
13	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци - II типоразмер, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи	м <sup>2</sup>	10,0	232,50	2325,00
14	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи и съгласно ТС	бр.	21,0	50,93	1069,53
15	Възстановяване на тревни площи и площи около дърветата с подходяща почва	м <sup>3</sup>	10,0	40,17	401,70
<b>4. ПЪТНИ РЕМОНТИ</b>					
1	Запълване на единични пукнатини с широчина по-голяма от 3мм с подходящи материали на битумна основа	м	50,0	1,54	77,00
2	Ремонт на локални деформации в пътната конструкция с дълбочина над 30 мм, мрежовидни пукнатини, плитки дупки (повърхностни кръпки), включително всички свързани с това разходи	м <sup>2</sup>	50,0	31,27	1563,50
3	Ремонт на локални деформации в пътната конструкция с дълбочина до 30 мм (дълбоки кръпки), включително всички свързани с това разходи	м <sup>2</sup>	50,0	37,62	1881,00

  
 Записано на основание  
 ч.36а, ал.3 от ЗОП

4	Повдигане на ревизионни шахти /в тротоар и пътно платно/	бр.	10,0	60,48	604,80
5	Повдигане на ЕЛ шахти с метални капаци 0.70x0.60м /в тротоар/	бр.	8,0	60,06	480,48
6	Повдигане на дъждоприемни шахти	бр.	15,0	46,79	701,85
				<b>ОБЩО ЗА ЧАСТ ПЪТНА:</b>	<b>282397,81</b>

**ЧАСТ ВОДОПРОВОД**

<b>I. ВОДОПРОВОД</b>					
<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ</b>					
1	Демонтаж на временни връзки направени по време на първи етап СМР	бр.	1,0	106,92	106,92
2	Тръби HDPE Ф32 PN10 SDR11	м	210,0	4,85	1018,5
3	Тръби HDPE Ф63 PN10 SDR11	м	20,0	9,96	199,20
4	Тръби HDPE Ф90 PN10 SDR11	м	190,0	17,94	3408,60
5	Тръби HDPE Ф125 PN10 SDR11	м	170,0	32,17	5468,90
6	Преход HDPE Ф125/90 PN16 SDR11	бр.	1,0	58,74	58,74
7	Коляно Фланшово Ф125 PN10-90°	бр.	1,0	128,61	128,61
8	Коляно Фланшово Ф80 PN10-90°	бр.	5,0	86,86	434,30
9	Коляно Фланшово Ф80 с пета PN10-90°	бр.	1,0	112,92	112,92
10	Коляно HDPE Ф125 PN10 SDR11-90°	бр.	1,0	37,3	37,30
11	Коляно HDPE Ф90 PN10 SDR11-90°	бр.	1,0	16,78	16,78
12	КАПА РЕ Ф125	бр.	1,0	28,68	28,68
13	Тройник Фланшов Ф80 PN10	бр.	1,0	208,53	208,53
14	Тройник HDPE Ф125 PN10 SDR11	бр.	2,0	130,39	260,78
15	Тройник HDPE Ф125/90 PN10 SDR11	бр.	3,0	66,57	199,71
16	Тройник HDPE Ф90 PN10 SDR11	бр.	2,0	23,91	47,82
17	Тройник HDPE Ф90/63 PN10 SDR11	бр.	0,0	36,91	0,00
18	Адаптор HDPE Ф125 PN10 SDR11 със свободен фланец	бр.	1,0	90,82	90,82
19	Адаптор HDPE Ф90 PN10 SDR11 със свободен фланец	бр.	6,0	64,21	385,26
20	Универален Адаптор Ф125 PN10	бр.	1,0	145,57	145,57
21	Универален Адаптор Ф100 PN10	бр.	1,0	106,7	106,70
22	Универален Адаптор Ф80 PN10	бр.	1,0	98,98	98,98
23	Глух фланец Ф80	бр.	1,0	40,63	40,63
24	Уличен С.К. Фл. - ф100 с охр. гарнитура	бр.	1,0	377,61	377,61
25	Уличен С.К. Фл. - ф80 с охр. Гарнитура	бр.	3,0	293,54	880,62
26	Пожарен Хидрант Надземен	бр.	1,0	568,17	568,17
27	Опорни блокове	бр.	7,0	48,62	340,34
28	Челна електрозаварка на тръби РЕ Ф63	бр.	4,0	4,06	16,24
29	Челна електрозаварка на тръби РЕ Ф90	бр.	12,0	6,56	78,72
30	Челна електрозаварка на тръби РЕ Ф125	бр.	19,0	11,11	211,09
31	<b>ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ф 32</b>				
32	Водовземна скоба Ф90 с резба 1"	бр.	16,0	21,52	344,32
33	Нипел поцинкован -1"	бр.	16,0	3,73	59,68
34	РЕ коляно Ф32- 90° с вътрешна резба	бр.	16,0	17,42	278,72
35	ТСК Ф32(1") с охранителна гарнитура	бр.	16,0	140,61	2249,76
36	Преход БМВ	бр.	16,0	5,54	88,64
37	РЕ фитинг с вътрешна резба	бр.	16,0	12,14	194,24
38	Опорен блок ТСК	бр.	16,0	49,57	793,12
39	Хоризонт. сондиране за тръби Ф32; и изтегляне на тръбата	м	125,0	113,03	14128,75
	<b>ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ф 63</b>				
40	Водовземна скоба Ф90 с резба ,2"	бр.	1,0	21,93	21,93
41	Нипел поцинкован -2"	бр.	1,0	6,46	6,46
42	РЕ коляно Ф50- 90° с вътрешна резба - 2"	бр.	1,0	24,43	24,43
43	ТСК Ф63 (2") с охранителна гарнитура	бр.	1,0	161,21	161,21
44	Преход БМВ	бр.	1,0	8,51	8,51
45	РЕ фитинг с вътрешна резба	бр.	1,0	13,15	13,15

Заложено на основание  
 чл. 36а, ал. 3 от ЗОП


46	Опорен блок ТСК	бр.	1,0	49,57	49,57
47	Хоризонт. сондиране за тръби Ф;Ф63 и изтегляне на гръбата	м	20,0	144,28	2885,60
48	Промиване и дезинфекция на водопровод Ф125	м'	170,0	2,28	387,60
49	Хидравлична проба на водопровод РЕ Ф125	м'	170,0	4,69	797,30
50	Промиване и дезинфекция на водопровод РЕ Ф90	м'	190,0	2,28	433,20
51	Хидравлична проба на водопровод РЕ Ф90	м'	190,0	4,69	891,10
52	Дъждоприемни решетки с ширина 10см за вграждане в тротоара	м'	68,0	138,01	9384,68
53	Преходник от полимербетон с размери 12/12/15 см. и отвор 80мм	бр.	27,0	104,72	2827,44
<b>II. ИЗКОПИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ</b>					
1	Рязане ,на асфалт;	м'	420,0	3,22	1352,40
2	Изкоп земен Н=до 1,80м и дълж. L=1,00м В=0,90м.- за траншеи-8бр. - 50% ръчен	м <sup>3</sup>	13,0	27,09	351,09
3	Изкоп земен Н=до 1,80м и дълж. L=1,00м В=0,90м.- за траншеи-8бр. - 50% машинен	м <sup>3</sup>	13,0	3,93	50,93
4	Изкоп земен Н= 2,0м и дълж.L=2,00м В=0,90м-за хориз.сондаж-8бр - 20% ръчен	м <sup>3</sup>	10,4	34,47	357,38
5	Изкоп земен Н= 2,0м и дълж.L=2,00м В=0,90м-за хориз.сондаж-8бр - 80% машинен	м <sup>3</sup>	41,6	4,38	182,21
6	Изкоп земен Н=до 1.80 м и дълж. L=170,0м В=1,0м.- за водопровод - 20% ръчен	м <sup>3</sup>	67,2	27,09	1820,45
7	Изкоп земен Н=до 1.80 м и дълж. L=170,0м В=1,0м.- за водопровод - 80% машинен	м <sup>3</sup>	268,8	4,43	1190,78
8	Изкоп земен Н=до 1.80 м и дълж. L=80,0м В=0,60м.- за водопр. откл. - 50% ръчен	м <sup>3</sup>	43,5	22,16	963,96
9	Изкоп земен Н=до 1.80 м и дълж. L=80,0м В=0,60м.- за водопр. откл. - 50% машинен	м <sup>3</sup>	43,5	3,64	158,34
10	Натоварване и транспортиране на земни маси на 5км разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м <sup>3</sup>	393,0	8,34	3277,62
11	Доставка и Полагане на пясъчна подложка	м <sup>3</sup>	143,0	24,40	3489,20
12	Доставка и обратно засипване и уплътняване на изкопа с НТК 0-63мм.	м <sup>3</sup>	210,0	26,45	5554,50
13	Укрепване на изкоп	м <sup>2</sup>	340,0	6,63	2254,20
				<b>ОБЩО ЗА ЧАСТ ВОДОПРОВОД:</b>	<b>72109,51</b>

**ЧАСТ ЕЛЕКТРО**

1	Трасиране на кабелна линия	м	450,00	0,16	72,00
2	Рязане на асфалт	м	100,00	3,25	325,00
3	Рязане на бетон	м	20,00	4,50	90,00
4	Разкъртване на асфалтова настилка	м2	20,00	3,50	70,00
5	Разкъртване на бетонна настилка	м2	4,00	8,09	32,36
6	Н-ва изкоп 3 кат 0,8x0,3 в/у съществуващи кабели	м	400,00	6,89	2756,00
7	Н-ва изкоп 3 кат 1,1x0,3 в/у съществуващи кабели	м	50,00	6,89	344,50
8	Доставка, обратно засипване и уплътняване на изкопа с НТК 0-40 мм.	м3	50,00	18,77	938,50
9	Направа на изкоп за шахта	м3	24,00	9,37	224,88
10	Направа на кабелна шахта с размери 900/600/800 и капак от полимербетон 600/900/60 /по детайл/	бр.	10,00	804,77	8047,70
11	Направа на кабелна шахта с размери 900/600/1400 и капак от полимербетон 600/900/60 /по детайл/	бр.	6,00	838,56	5031,36
12	Доставка и направа на пясъчна подложка на изкоп	м	450,00	5,41	2434,50
13	Доставка и полагане на тръба HDPE ф 40 в бетонов кожух	м	180,00	6,03	1085,40

Залесено на основание  
сл.ЗБа, ал. 3 от 80П

14	Изграждане на бетонов кожух за HDPE тръби ф40	м <sup>3</sup>	2,00	137,51	275,02
15	Доставка и полагане на тръба HDPE ф 40 в изкоп	м	1560,00	5,53	8626,80
16	Полагане на PVC сигнална лента	м	450,00	0,78	351,00
17	Доставка и монтаж на армирана мрежа от бетонно желязо ф6 мм/ с включени материали/	м <sup>2</sup>	12,00	2,05	24,60
18	Грасиране на стълбове за улично осветление осветлетние	бр.	16,00	14,56	232,96
19	Направа на изкоп за изправяне на стълб с размери 0,50x0,50x1,0м	бр.	16,00	2,64	42,24
20	Доставка и изтегляне кабел NAYY 5x10 мм2 в тръба	м	450,00	6,90	3105,00
21	Набиване на землителен кол поцин 63/63/6 1,5м	бр.	16,00	56,21	899,36
22	Полагане на поцинкована шина 40/4	м.	20,00	10,27	205,40
23	Демонтаж съществуващи стълбове за улично осветление	бр.	11,00	141,21	1553,31
24	Доставка и изправяне на горещо поцинкован полигонален стълб Н=6м, вкл. рогатка L=1м /съгл. чертеж/ - за едно осветително тяло и идентичен по вид от предходния етап	бр.	16,00	730,25	11684,00
25	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3 x 1.5 мм2 в стълб	м	128,00	5,57	712,96
26	Н-ва суха разделка кабел НН до 3x1,5	бр.	32,00	16,42	525,44
27	Свързване проводници към съоръжения с ухо до 1.5мм2	бр.	96,00	8,55	820,80
28	Доставка и м-ж на LED осветително тяло 100W 4200K на стълб	бр.	16,00	226,04	3616,64
29	Демонтаж на осветително тяло на стълб	бр.	11,00	30,67	337,37
30	Вкарване краищата на кабел до разпределителна кутия в стълба	бр.	16,00	3,63	58,08
31	Н-ва суха разделка кабел НН до 5x16	бр.	32,00	16,42	525,44
32	Свързване проводници към съоръжения с ухо до 16мм2	бр.	160,00	8,60	1376,00
33	Доставка и монтаж на разпределителна кутия в основата на стълба вътре за УО, вкл.АП	бр.	16,00	12,36	197,76
34	Изготвяне протоколи за заземления на заземителна точка	бр.	16,00	35,01	560,16
35	Изготвяне протоколи за изпитание на кабелна линия НН	бр.	32,00	35,01	1120,32
36	Монтаж на ПКМ кутия на стена за 3 бр.HDPE тръба ф40	бр.	20,00	54,12	1082,40
37	Определяне на реда на фазите на хранващите кабели на ТУО	бр.	2,00	4,10	8,20
38	Натоварване и извозване на земна маса и строителни отпадъци до 1 км	м3	150,00	3,13	469,50
<b>ОБЩО ЗА ЧАСТ ЕЛЕКТРО:</b>				<b>59862,96</b>	
					<b>414370,28</b>
			Непредвидени р-ди	5%	20718,51
					435088,80
			ДДС	20%	87017,76
					522106,56

  
 Заложено на основание  
 чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

ДО  
ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ  
ГР. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ  
ПЛ. ЧЕРНО МОРЕ № 4

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

от инж. Росен Иванов Колелиев,  
в качеството ми на управител

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)

на „Пътища и мостове“ ЕООД,  
(наименование на участника)

с ЕИК 813029821, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Д-р Пюскиолиев“ № 3 -  
участник в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**„Реконструкция на ул. "Търговска", гр. Полски Тръмбеш” – ЕТАП II**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашето Предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: **„Реконструкция на ул. "Търговска", гр. Полски Тръмбеш” – ЕТАП II**

1. Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнител, ще изпълним предмета на поръчката в пълно съответствие с техническите спецификации, инвестиционните проекти, изискванията на възложителя, нормативните изисквания, добрите практики в областта и представеното от нас предложение, като ще спазваме следните срокове за изпълнение на поръчката:

**2. Предлагаме срок за изпълнение на СМР - 150 (словом: сто и петдесет) календарни дни.**

(Срокът за изпълнение се посочва в цяло число)

Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

**3. С настоящото предложение представяме Линеен график и График/диаграма на работната ръка на договора, в който са посочени срокове за изпълнение за всяка от дейности по КСС на изпълнение, предлагани от нас.**

Заложено на основание  
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заложено на основание  
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заложено на  
основание чл. 36а,  
ал. 3 от ЗОП

4. Поемаме ангажимент при изпълнение на обекта на поръчката да спазваме графика на изпълнение на настоящата поръчка, съгласно приложения подробен линеен график.

5. Декларираме, че гаранционният срок на изпълнените ремонтни дейности ще бъде съгласно предвидения за този вид СМР срок в Наредба №2/31.07.2003 г./ *изм. и доп. ДВ. бр.89 от 12 ноември 2019г.* на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

6. Ако ни бъде възложено изпълнението на горепосочения обект, се задължаваме да спазваме действащите в страната технически норми и стандарти, отнасящи се до строителството на обекта, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, безопасност на движението и други, свързани със строителството на обекта.

7. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с предложението ни, изискванията на Възложителя, действащото законодателство и представения проект на договор.

8. В случай, че бъдем определени за изпълнител, с който ще бъде сключен договор ще представим всички документи, необходими за подписването му, съгласно документацията за участие.

9. Удостоверяваме и потвърждаваме, че:

- Ще подписваме съответните актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и договорните условия на договора;

- Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството;

- Екзекутивната документация и необходимите изпитания за пускане в експлоатация се осигуряват за наша сметка.

- Разходите за консумация на електрическа енергия, вода и други консумативи, които са необходими за изграждане и въвеждане на обекта в експлоатация, са за наша сметка.

10. Предлагаме следните технически лица, които ще участват при изпълнение на обществената поръчка

Заложено на  
основание чл. 36а,  
ал. 3 от 30П

Заложено на основание  
чл. 36а, ал. 3 от 30П

8  
Заложено на основание  
чл. 36а, ал. 3 от 30П

Заместно на основача  
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Позиция, имена	Диплома/ удостоверение №, дата специалност	Професионален опит /място на работа, период на работа/	брой и наименование на обекти/строежи в които е участвало посоченото лице
Технически ръководител на обекта – Симеон Петров Симеонов	Средно образование; Диплома серия Б - 82, № 012161/1983 г.; Издадена от Техникум по строителство – Варна; Професионална квалификация: среден техник с четиригодишен курс на обучение; Специалност: „Строителство и архитектура“;	Място на работа: „Пътища и мостове“ ЕООД; Период: от м.06.1998 год. до настоящият момент; Трудов договор № 50/03.06.1998 г. Длъжност: Технически ръководител	Участие като Технически ръководител в обекти от техническата инфраструктура: 5 броя; 1. "Реконструкция на улична мрежа по трасето на бул. „Васил Левски“ в частта от ул.„Подвис“ до бул.„8-ми Приморски полк“ в т.ч. велопалея, изпълняване на мероприятия за подобряване на достъпната среда и ремонт на автомобилни и пешеходни подлезии“; 2. Обособена позиция № 1: ,ремонт на път VAR 2190 / III – 208, Дългопол – Комунари / - Боряна – Сладка вода“; 3. „Рехабилитация на път III 2008 „Девня кв.Повеляново-Езерово-Варна“, от км 16+900 до км 23+199,50“; 4. „Подобряване средата на живот на населението чрез изграждане на улици в квартал „Бяла – Изток“ град Бяла, ул. „Хан Аспарух“, ул. „Петър Г“, ул. „Хан Омуртаг“, ул. „Княз Борис Г“ ул. „Брегова“ и ул. „Хан Тервел“, град Бяла, общ. Бяла, обл. Варна“; 5. "Рехабилитация на пътни отсечки в община Варна, VAR 1083, км 7+800 - км 9+565, VAR 2028, км 16+470 - км 20+600, VAR 1083, км 7+800 - км 9+565 - канализация и озеленяване; Участие като експерт част „Геодезия“ при изпълнение на обекти от техническата инфраструктура: 5 броя; 1. „Рехабилитация на част от уличната мрежа
Експерт по част Геодезия- инж. Георги Александров Андреев	Висше образование; Магистър; Професионална квалификация: инженер-геодезист;	Място на работа: „Пътища и мостове“ ЕООД; Период: от м.04.2014 год. до	

Заместно на основача  
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заместно на основача  
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

	<p>Специалност: геодезия;  Диплома рег.№ 37620/2010 г.  Сер. УАСГ – 2010,  Издадена от УАСГ гр. София</p>	<p>м.10.2019г.</p>	<p>на с.Царевци, с. Гръстиково и с. Синдел, община Аврен“ по Обособена позиция №3 „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Синдел от о.т. 62 до о.т. 85, с обща дължина 554 м“.</p> <p>2. „Основен ремонт на общинска пътна мрежа, в т.ч.: Път VAR 1003 -/Ш-9044/- Синдел - Царевци - граница общ. (Аврен-Провадия) - Житница /Ш – 9004/ и Път VAR 2220 /Ш -731 /Храброво – Комарево/ - /Ш – 208/“;</p> <p>3. "Изграждане на улица-тулик /ул."Скобелев"/, кв.68, гр.Провадия;</p> <p>4. "Текущ ремонт на елементи на уличната пътна мрежа в гр.Провадия";</p> <p>5. „Подобряване средата на живот на населението чрез изграждане на улици в квартал „Бяла – Изток“ град Бяла, ул. „Хан Аспарух“, ул. „Петър Г“, ул. „Хан Омуртаг“, ул. „Княз Борис Г“ ул. „Брегова“ и ул. „Хан Тервел“, град Бяла, общ. Бяла, обл. Варна“;</p> <p>Участие като експерт част „В и К“ в обекти от техническата инфраструктура: 3 бр.</p> <p>1.“Пречиствателна станция за отпадни води и главни колектори гр. Севлиево EUROPEAID/115681/D/W/BG”;</p> <p>2. „Трансформация на ПСОВ Аспарухово в помпена станция и транспортна тръбопровод“;</p> <p>3. “Уличен водопровод от ОС.Т.1946 към ОС.Т.1942 (част от гл.клон РЕ – HD DN 160</p>
<p>Експерт по част „В и К“:  инж.Камен Иванов Иванов</p>	<p>Висше образование  Диплома сер. X-03,  Рег.№ 33466/2003  Издадена от УАСГ гр. София  Специалност: „Водоснабдяване и канализация“  Професионална квалификация:  Магистър – инженер,</p>	<p>Място на работа: „Алпине Бай ГмбХ“, клон България,  Период: от м.08.2007 год. до м.06.2008 год.</p> <p>Месторабота: „ММ Инженеринг“ ООД гр. Варна  Период: от м.06.2008 год. до м.04.2011 год.</p> <p>Месторабота: „Пътища и мостове“ ЕООД,  Период: от м.07.2014 год. до м.</p>	<p>Зачислено на основание чл.36а, ал3 от ЗОП</p>

Зачислено на основание чл.36а, ал3 от ЗОП

Зачислено на основание чл.36а, ал3 от ЗОП

Зачислено на основание чл.36а, ал3 от ЗОП



Зачислено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

		11. 2014год.	Рп10 с дължина 173м.), ул. "Мир", по плана на 23-ти м.р., гр. Варна";
Експерт по част Пътна – инж. Васко Друмев Йорданов	Висше образование; Диплома сер. А 89 № 019904/1992 г.; Издадена от ВИАС – гр.София.  Професионална квалификация: Строителен инженер по транспортно строителство; Специалност: „Пътно строителство“;	Място на работа: „Пътища и мостове“ ЕООД;  Период: от м.08.2006 год. до настоящият момент;	Участие като експерт част „Пътна“ в обекти от техническата инфраструктура: 3 бр. 1. "Изграждане на улица-тупик /ул. "Скобелев"/, кв.68, гр.Провадия; 2. „Основен ремонт на общинска пътна мрежа, в т.ч.: Път VAR 1003 -/III-9044/ - Синдел - Царевци - граница общ. (Аврен-Провадия) - Житница /III – 9004/ и Път VAR 2220 /III -731 /Храброво – Комарево/ - /III – 208"/; 3. Текущ ремонт на елементи на улична пътна мрежа в гр. Провадия;
Координатор по безопасност и здраве в строителството – инж. Драгомир Иванов Драганов	Висше образование; Диплома серия УАСГ – 2001, рег.№ 32738/2001 г.; Издадена от УАСГ – гр. София.  Професионална квалификация: магистър – инженер; Специалност: „Пътно строителство“;  Сертификат № КБЗ – 0828/17.10.2019 г. за завършен курс на обучение за „Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строителството“, съгласно Наредба № 2 от 22 март 2004 год. Издаден от Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска браншова камара	Място на работа: „Пътища и мостове“ ЕООД;  Период: от м.05.2005 год. до настоящият момент;	Участие като експерт, осигуряващ здравос,овни и безопасни условия на труд на строителни обекти: 4 бр. 1. "Изграждане на улица-тупик /ул."Скобелев"/, кв.68, гр.Провадия; 2. Текущ ремонт на елементи на улична пътна мрежа в гр. Провадия; 3. „Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа – път VAR 2071 /с.Попович – с.Дюлино/; 4. "BG161PO001/2.1 01/2007/001-02-S-01 “Лот 2: Рехабилитация на път III-307 Дерманци – Угърчин – Микре, от км 17+000 до км 41+462, област Ловеч”

Зачислено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Зачислено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Замислено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

	<p>„Пътница“ 1527 София, ул. „Тракия“ №15. Email: bica@bica-bg.org.</p> <p>Висше образование; Дипл. МВ – I № 026816/ 1985 год. Издадена от Полтавски инженеро-строителен институт; Специалност: „Селскостопанско строителство“; Професионална квалификация: инженер – строител;</p> <p>Сертификат за преминато обучение на тема „Контрол върху качеството на изпълнение на строежите – съответствие на строителните продукти“ от 24.04.2015 год., издаден от „Институт по механика БАН“ гр.София, ул. ‘Акад.Г.Бончев’, бл.4, тел.0888 004409, тел.02/8738335</p>	<p>Място на работа: „Пътница и мостове“ ЕООД; Период: от м.04.2013 год. до настоящият момент;</p>	<p>Участник като Отговорник по контрола на качеството на строителни обекти: 5 бр. 1. „Инженеринг на обекти за реконструкция на улични артерии, свързани с оптимизацията на масовия градски обществен транспорт в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“ Обособена позиция 2: „Проектиране и изпълнение на строителство (Инженеринг) на обект: „Реконструкция на улична мрежа по трасето на бул. „Васил Левски“ в частъка от ул. „Подвис“ до бул. „8-ми Приморски полк“ в т.ч. велоалея, изпълняване на мероприятията за подобряване на достъпната среда и ремонт на автомобилни и пешеходни подлезии“; 2. "Изграждане на улица-тупик /ул. "Скобелев"/, кв.68, гр.Провадия; 3. „Основен ремонт на общинска пътна мрежа, в т.ч.: Път VAR 1003 -/III-9044/ - Синдел - Царевци - граница общ. (Аврен-Провадия) - Житница /III – 9004/ и Път VAR 2220 /III -731 /Храбово – Комарево/ - /III – 208/“; 4. „Подобряване средата на живот на населението чрез изграждане на улици в квартал „Бяла – Изток“ град Бяла, ул. „Хан Аспарух“, ул. „Петър I“, ул. „Хан Омуртаг“, ул. „Княз Борис I“ ул. „Брегова“ и ул. „Хан Тервел“, град Бяла, общ. Бяла, обл. Варна“; 5.„Рехабилитация на път III – 2008 „Девня – кв.Повеляново – Езерово – Варна“ от км 16+900 до км 23+199,50“;</p>
<p>Отговорник по контрола на качеството – инж. Наталия Ивановна Йолкова</p>			

Замислено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Замислено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

**ВАЖНО!** Освен информация за доказване на изискванията към експертите, подлежащи на оценка, следва да се представят и документи към настоящото предложение за изпълнение на поръчката, доказващи образованието, правоспособността, квалификацията, специфичен професионален опит и участието в договори/услуги/проекти/дейности за определен брой строителни обекти/строежи на всеки един от посочените експерти!!!

**Линесен график и График/диаграма на работната ръка** (График на работната ръка – отразява разпределение на човешкия ресурс по време на изпълнение на работите от обхвата на поръчката)

**Забележки:** При изготвянето на Линейния си график, Участниците следва да спазват следните изисквания и условия:

Графикът следва да бъде изготвен реалистично и да бъде изпълним от гледна точка на технологичните процеси в строителството и съответства на техническите спецификации.

Графикът следва да бъде изготвен по дейности на строителство и в него следва да са ясно отразени началото, времетраенето и изпълнението на всички видове дейности, включени в КС към документацията за участие в процедурата.

Началото на изпълнение на дейностите свързани с изграждането на обекта се определя от датата на откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво с подписване на акт обр. 2а и заверка на Заповедната книга спрямо която следва да се изготви графика.

От графика трябва да личат междинните срокове за завършване на отделните етапи от работите.

Върху всяка хоризонтална отсечка, изобразяваща обозначения срок за изпълнение на всеки отделен вид СМР по КСС, да се запише броя на работниците, които я изпълняват и за всеки ден общо да се запише броя на работниците

Крайната дата на изпълнение на строителството се определя с датата на съставяне и подписване на констативен акт, образец 15 за установяване годността за приемане на обекта съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, което следва да е видно от представения в офертата линеен график.

Обяснителната записка към графика трябва да съдържа обосновка на сроковете и други пояснения на графичната част, в обхват и със съдържание, определени по преценка на участника.

Графикът да включва следните графи: № по ред за всяка позиция от КС, наименование на позиция, ед.м., обем на работа, норма време за ед.СМР, брой работници, човекочасове, човеко дни, брой календарни дни, разпределение по календарни дни.

**ВАЖНО! Моля попълнете настоящия раздел според предварително обявените условия на поръчката/изискванията, посочени в Техническите спецификации и**

Залитено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Залитено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Залитено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

показателите за оценка (указания за разработване) на офертите според посоченото в методиката за оценка/.

**ВАЖНО!** Представя се и на електронен носител (диск) в **нередактируем формат (например PDF или еквивалент).**

Наименование на участника „Пътища и мостове“ ЕООД

Име и фамилия на представителя на участника: инж.Росен Колелиев

Длъжност: управител

Подпис

*Замислено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП*

*Е*

ЕООД

18.03.2020

Дата: 18.03. 2020 г.

*Замислено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП*

*Замислено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП*

*Замислено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП*